



Comune di Pontecagnano Faiano

Provincia SA

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

LAVORI
Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA

COMMITTENTE ROSSI PAOLO
IMPRESA IMPREDIL S.p.A.

CONTRATTO
N° Repertorio 234 **del**
Registrato il 09/02/2012
presso Uff. reg. contratti
al n. 23
Mod. 3456
Volume 12
Foglio 45

PROGETTISTA Ing. Ciciriello Claudio

IL TECNICO

Data 23/09/2014



N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzi unitari offerti	Prezzi unitari offerti (in lettere)	Prodotto *
1	E 01.001a Scavo di sbancamento effettuato con m... (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	m³	735,00			
2	E 01.012a Trasporto a rifiuto di materiale prov...alutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km	m³	375,00			
3	E 01.015 Movimentazione nell'area di cantiere ...n luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro	m³	375,00			
4	E 03.002b Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq	m³	178,62			
5	E 03.006a Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione	m²	409,80			
6	E 03.011 Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:	kg	9133,50			
7	E 04.002g Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm	m²	400,00			
8	E 08.024a Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm	m²	148,00			
9	E 08.024d Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm	m²	355,20			
10	E 12.001b Massetto sottile di sottofondo in pre...ione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	m²	200,00			
11	E 12.004b Manto impermeabile prefabbricato cost... almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm	m²	200,00			

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzi unitari offerti	Prezzi unitari offerti (in lettere)	Prodotto *
12	E 13.003b Massetto di sottofondo di malta di ce... opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	m²	340,00			
13	E 13.016a Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 60 Å— 60 cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca	m²	340,00			
14	E 16.009b Intonaco civile formato da un primo s...reti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	m²	1006,40			
15	R 11.028 Finitura con rasante minerale premisc...gante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm	m²	1006,40			
16	S 01.001a Recinzione provvisoria di cantiere ...notturne e tabelle segnaletiche montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	m²	210,00			
17	S 01.010a Monoblocco prefabbricato per bagni, c...u basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	1,00			
18	S 01.015a Sistema di protezione anticaduta real...audo dei componenti secondo l'uso montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	3,00			
19	S 01.46a cartello di forma rettangolare, fondo.../10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm	cad/mese	2,00			
20	S 01.90a Cartelli di divieto, conformi al DLgs...luminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	3,00			

					Totale Prodotti (in lettere)	Totale Prodotti

	Ribasso % <i>(in lettere)</i>	Ribasso %