

00.900  
40.500  
97.000  
56.908



# Comune di Pontecagnano Faiano

Provincia di Salerno

## Libretto N° 2 - Lavori a Misura

### LAVORI

Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA

**COMMITTENTE** ROSSI PAOLO  
**IMPRESA** IMPREDIL S.p.A.

**CONTRATTO**  
N° Repertorio 234  
Registrato il 09/02/2012  
Presso Uff. reg. contratti ....  
al n° 23  
Mod. 3456  
Volume 12  
Foglio 45

**Data** 23/09/2014

IL TECNICO

---



Lavori : **Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA**Località : **Via IRNO****SAL N° 1**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
1 01/02/2014	<b>E 03.002b</b>						
	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq						
	Pilastrini 30x50	9,000	0,300	0,500	3,200	4,320	
	Pilastrini 50x30	6,000	0,500	0,300	3,200	2,880	
	<b>Sommano m³ :</b>						<b>7,20</b>
2 01/02/2014	<b>E 03.006a</b>						
	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione						
	Pilastrini 30x50	9,000	0,300	0,500	3,200	4,320	
	Pilastrini 50x30	6,000	0,500	0,300	3,200	2,880	
	Pilastrini Piano Primo Lu«2*0.3+2*0.5»;	15,000	1,600		2,960	71,040	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>78,24</b>
3 01/02/2014	<b>E 03.006a</b>						
	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione						
	Pilastrini Piano Secondo Lu«2*0.3+2*0.5»;	15,000	1,600		2,960	71,040	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>71,04</b>
4 01/02/2014	<b>E 03.011</b>						
	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:						
	Pilastrini Ø 16	15,000	3,200	8,000	1,578	605,950	
	<b>Sommano kg :</b>						<b>605,95</b>
5 01/02/2014	<b>E 03.011</b>						
	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:						
	Pilastrini {Ø 16}	15,000	3,200	8,000	1,578	605,950	
	<b>Sommano kg :</b>						<b>605,95</b>
6 01/02/2014	<b>E 12.001b</b>						
	Massetto sottile di sottofondo in pre...ione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali						
	Totale mq	200,000				200,000	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>200,00</b>

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/02/2014.

Pontecagnano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

---

 IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO
 

---



---

 L'IMPRESA
 

---

**SAL N° 2**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
7 03/02/2014	<b>E 04.002g</b> Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm Solaio di calpestio		20,000	10,000		200,000	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>200,00</b>
8 03/02/2014	<b>E 04.002g</b> Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm Solaio di calpestio		20,000	10,000		200,000	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>200,00</b>
9 03/02/2014	<b>E 08.024a</b> Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm Tramezzi		30,000		2,960	88,800	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>88,80</b>

Chiuso il SAL numero 2 a tutto il 04/02/2014.

Pontecagnano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

**SAL N° 3**

Numero e Data	Codice e Descrizione	Misure				Parziale	Quantità
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso		
10 23/09/2014	<b>E 03.002b</b> Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq	14,760				14,760	
	<b>Sommano m³ :</b>						<b>14,76</b>
11 23/09/2014	<b>E 03.002b</b> Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq	14,760				14,760	
	<b>Sommano m³ :</b>						<b>14,76</b>
12 23/09/2014	<b>E 03.011</b> Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:	1401,280				1401,280	
	<b>Sommano kg :</b>						<b>1401,28</b>
13 23/09/2014	<b>E 08.024d</b> Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm Perimetrale esterno SUD	177,600				177,600	
	<b>Sommano m² :</b>						<b>177,60</b>

Chiuso il SAL numero 3 a tutto il 23/09/2014.

Pontecagnano Faiano, li 23/09/2014

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA