



Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR
Istruzione e ricerca
Missione: M4 - Componente: C1 - Id: Inv3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Ampliamento della scuola Edmondo De Amicis mediante costruzione di un nuovo volume in aderenza al fabbricato esistente, con opere edili e strutturali, collegamento interno, completamenti e finiture.

COMMITTENTE Comune di Pontecagnano Faiano

IMPRESA

RUP

Prezzario LL.PP. Campania 2025

Progettista Ing. Coccozza Luca

Data 30/12/2025

IL TECNICO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
VOCI A CORPO			
1 C001.S001	Movimento TERRA -Scavi	%	11.536,00
	(Aliquota)		(32,6438%)
2 C001.S002	Movimento TERRA -Trasporti	%	3.836,25
	(Aliquota)		(10,8556%)
3 C002.S001	Strutture -Fondazioni	%	19.966,72
	(Aliquota)		(56,5006%)
VOCI A MISURA			
4 R 11.028	Finitura con rasante minerale premisc...gante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm euro (cinque,95)	m ²	5,95
5 R 11.028	Finitura con rasante minerale premisc...gante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm euro (cinque,95)	m ²	5,95
6 E 16.009b	Intonaco civile formato da un primo s...reti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (dodici,64)	m ²	12,64
7 E 16.009b	Intonaco civile formato da un primo s...reti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia euro (dodici,64)	m ²	12,64
8 E 13.016a	Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 60 × 60 cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca euro (sessantotto,90)	m ²	68,90
9 E 13.016a	Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 60 × 60 cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca euro (sessantotto,90)	m ²	68,90
10 E 13.003b	Massetto di sottofondo di malta di ce... opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm euro (zero,73)	m ²	0,73
11 E 13.003b	Massetto di sottofondo di malta di ce... opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm euro (zero,73)	m ²	0,73
12 E 12.004b	Manto impermeabile prefabbricato cost... almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm euro (sette,89)	m ²	7,89
13 E 12.001b	Massetto sottile di sottofondo in pre...ione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali euro (undici,19)	m ²	11,19
14 E 08.024d	Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm euro (ventinove,88)	m ²	29,88
15 E 08.024d	Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm euro (ventinove,88)	m ²	29,88
16 E 08.024a	Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm euro (ventidue,44)	m ²	22,44
17 E 08.024a	Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm euro (ventidue,44)	m ²	22,44
18 E 04.002g	Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm euro (trentanove,14)	m ²	39,14
19 E 04.002g	Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm euro (trentanove,14)	m ²	39,14
20 E 03.011	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: euro (zero,86)	kg	0,86
21 E 03.011	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	euro (zero,86)	kg	0,86
22 E 03.011	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: euro (zero,86)	kg	0,86
23 E 03.011	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm: euro (zero,86)	kg	0,86
24 E 03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione euro (quindici,17)	m ²	15,17
25 E 03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione euro (quindici,17)	m ²	15,17
26 E 03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione euro (quindici,17)	m ²	15,17
27 E 03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione euro (quindici,17)	m ²	15,17
28 E 03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione euro (quindici,17)	m ²	15,17
29 E 03.002b	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ² euro (ottantaquattro,99)	m ³	84,99
30 E 03.002b	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ² euro (ottantaquattro,99)	m ³	84,99
31 E 03.002b	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ² euro (ottantaquattro,99)	m ³	84,99